

PRZEKRÓJ B-B 1:50

A1

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY #6X4CM (ROZSTAW ZG. Z INSTR. PRODUCENTA)
KONTRŁATY #2,5X6
FOLIA DACHOWA
KROKIEW 5x15CM MAX. CO 98cm

A2

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY #6X4CM (ROZSTAW ZG. Z INSTR. PRODUCENTA)
KONTRŁATY #2,5X6
FOLIA DACHOWA
KROKIEW 6x12cm
POMIĘDZY:
WEŁNA MINERALNA GR.30cm
PŁYTA G-K NA RUSZCIE

B1

WEŁNA MINERALNA GR.30CM
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
PODWIESZONY DO BELEK STROPOWYCH
FOLIA PCW(PAROIZOLACJA)
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GR.1,25CM

C2

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,5 CM
PŁYTA ŻELBETOWA GR.16cm
TYNK C-W GR. 1,0 CM

C3

WYKLADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,5 CM
GŁĄDŹ CEM. GR. 4.0 CM ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PCV
STYROPIAN GR.5 CM
PŁYTY KANAŁOWE GR.24cm
TYNK C-W GR. 1,0 CM

C4


WYKLADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,5 CM
GŁĄDŹ CEM. GR. 4.0 CM ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PCV
STYROPIAN GR.17 CM
WYLEWKA ŻELBETOWA GR.12cm
TYNK C-W GR. 1,0 CM

D1

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA SIĘ GR. 0,5CM
BETON C8/10(B10) GR. 6CM
2xFOLIA PCV
STYROPIAN GR. 18 CM
FOLIA PCV
CHUDY BETON GR. 10CM
PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA GR. 50-60cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 40cm
1xLEPIK ASFALTOWY
CHUDY BETON GR. 10CM

D2

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA SIĘ GR. 0,5CM
BETON C8/10(B10) GR. 6CM
2xFOLIA PCV
STYROPIAN GR. 18 CM
FOLIA PCV
CHUDY BETON GR. 10CM
PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA GR. 50-60cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA GR. 40cm
1xLEPIK ASFALTOWY
CHUDY BETON GR. 10CM



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

Janusz Bieleń

Investor: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

Temat: Budynki mieszkalne wielorodzinny

Adres: dz. nr 73/3, obr. 0056 - Karsibór, Gmina Wałcz

Rysunek: Przekrój B-B

Sprawdził: mgr inż. arch. Henryk Gwarański

nr upr. 10/73/OI

Nr rys.

Skala:

Data:

lipiec

2017

1:50

6